

# 鹿島市学校施設耐震化計画

H20. 4. 1現在 耐震化率56. 3%

学校名	施設	築年	構造	延面積 (㎡)	Is値	CtuSd値	q値	緊急度 ランク	対策 種別	整備予定年度
東部中学校	武道場	34	S	739	0.08		0.31	①	補強	H22年度まで
鹿島小学校	北棟	48	RC	1,843	0.29	0.31		①	改築	
		47	RC	1,400						
	東棟	30	RC	1,287	0.49	0.31		④ (耐力度不足)	改築	
浜小学校	体育館	38	S	660	0.286		1.145	①	補強	
能古見小学校	体育館	29	RC	653	0.38	0.30		②	大規模	H23年度以降
北鹿島小学校	体育館	29	S	659	0.324		1.298	②	補強	
西部中学校	北棟	34	RC	1,009	0.46	0.32		③	補強	
		33	RC	1,071						
		33	RC	75						
	中棟	33	RC	1,937	0.47	0.33		③	補強	
		33	RC	1,354						
	南棟	33	RC	1,061	0.50	0.36		④	補強	
		32	RC	1,082						
	東昇降口	33	RC	279	0.59	0.60		⑤	補強	
		33	RC	112						
	体育館	33	RC	1,544	0.50	0.63		⑤	補強	
33		RC	100							
32		RC	958							
体育館 渡り廊下	33	RC	54	0.87	0.27		⑥	補強		
七浦小学校	体育館	28	RC	681	0.52	0.23		④	大規模	
鹿島小学校	体育館	29	S	1,066	0.582		1.164	④	大規模	
東部中学校	体育館	41	RC	955	0.41	0.43		③	大規模	
	南棟	46	RC	1,266	0.43	0.20		③	改築	
	中棟	44	RC	1,405	0.59	0.22		④		

※判定基準 Is値 ≥ 0.7 かつ CtuSd値 ≥ 0.3 又は Is値 ≥ 0.7 かつ q値 ≥ 1.0 の場合は耐震補強不要